

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1987	ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 214

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2735/196

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου Ν. Λέσβου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 (παρ. 1).
3. Την υπ' αριθ. 54802/2212/1.8.85 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Κίνηση της διαδικασίας του γενικού πολεοδομικού σχεδίου Μούδρου Λήμνου (Ν. Λέσβου) (ΦΕΚ 420/Δ).
4. Την υπ' αριθ. Π.2913/86 απόφαση του Νομάρχη Λέσβου.
5. Το υπ' αριθ. Π.912/5.2.1985 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομίας και Π.Ε. Νομαρχίας Λέσβου, προς την Κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς.
6. Τις υπ' αριθ. 25/1985 και 12/1986 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μούδρου Λήμνου.
7. Το υπ' αριθ. 4015/85 έγγραφο του Αυτόνομου Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
8. Το υπ' αριθ. 10303/85 έγγραφο του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων.
9. Το υπ' αριθ. 55/85 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.
10. Το υπ' αριθ. 513915/85 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.
11. Το υπ' αριθ. 50816/85 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.
12. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.
13. Την υπ' αριθ. 121/13.12.85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Ν. Λέσβου), αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (Ν. Λέσβου), όπως τα όριά του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στους χάρτες Π−1.3.2 και Π−1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το ως άνω σχέδιο περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του οικισμού Μούδρου για πληθυσμιακό μέγεθος της τάξης των 1.800 κατοίκων για την επόμενη πενταετία, όπως φαίνεται στο χάρτη Π−1.11 και ειδικότερα με:

α. Την ένταξη σε σχέδιο πόλης εκτάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 640 στρ. και τη δημιουργία δύο (2) πολεοδομικών ενοτήτων με μέση μικτή πυκνότητα οικήσεως 100 κατ/Ηα και 40 κατ/Ηα και μέσο συντελεστή δόμησης 0,8 και 0,5 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στους χάρτες Π−1.4 και Π−1.5 σε κλίμακα 1:5.000 και

β. Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στο χάρτη Π−1.3.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τον καθορισμό της χρήσης «γενική κατοικία» για ολόκληρο τον οικισμό.

– Για τις κεντρικές λειτουργίες και το λιανικό εμπόριο, τη διατήρησή τους στη σημερινή θέση και τη δημιουργία τοπικών κέντρων στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο.

– Για τις δημόσιες υπηρεσίες, τη διατήρησή τους στις σημερινές θέσεις εφόσον βρίσκονται σε ιδιόκτητο κτίριο και τη μεταφορά των υπολοίπων στις νέες περιοχές.

– Για την εκπαίδευση, τη διατήρηση του δημοτικού σχολείου στη σημερινή του θέση, τη χωροθέτηση γυμνασίου και λυκείου στη βόρεια περιοχή του οικισμού και τη μελλοντική απόδοση στην εκπαίδευση του χώρου του στρατοπέδου.

– Για τα πολιτιστικά, τη δημιουργία χώρων πολιτιστικών λειτουργιών στο παλιό νταμάρι.

– Για την πρόνοια και την περίληψη, τη διατήρηση της πρόνοιας στη σημερινή θέση, τη χωροθέτηση βρεφονηπιακού σταθμού στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο σχέδιο και την επέκταση και αναβάθμιση του αγροτικού ιατρείου για την εξυπηρέτηση της περιφέρειας.

– Για τα αθλητικά, τη δημιουργία γυμναστηρίου στη βόρεια περιοχή του οικισμού και τη βελτίωση των υπαρχόντων αθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία.

– Για τη βιοτεχνία και το χοντρεμπόριο, τη χωροθέτησή τους στη νοτιοδυτική περιοχή που εντάσσεται στο σχέδιο.

– Για τους ελεύθερους χώρους, τη δημιουργία νέων χώρων και νέας παιδικής χαράς, τη βελτίωση των υπαρχόντων και τη δημιουργία περιαστικού πράσινου γύρω από το νταμάρι και το στρατόπεδο όπως και στη νότια περιοχή του οικισμού.

– Για τον τουρισμό και την αναψυχή, τη χωροθέτησή τους στις παραλίες Άγιος Παύλος και ανατολικά του ελικοδρόμιου.

– Οι εντός των ορίων του Γ.Π.Σ. δασικές εκτάσεις υπάγονται σε ίδιο νομικό καθεστώς και δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση.

γ. Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες, όπως φαίνεται στους πίνακες Α−11.6 και Α−11.2.1α.

δ. Την οργάνωση της μεταφορικής υποδομής όπως φαίνεται στο χάρτη Π−2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

– Τη βελτίωση του δικτύου των εσωτερικών δρόμων του οικισμού και κυρίως του δυτικού τομέα.

– Τη βελτίωση του δρόμου εισόδου στον οικισμό προς το λιμάνι ώστε να λειτουργήσει ως συλλεκτήριος.

– Τη δημιουργία νέας συλλεκτηρίου που θα ενώσει το λιμάνι με τη βιομηχανική περιοχή όπως και άλλων συλλεκτηρίων προς την παραλία στις νέες περιοχές ένταξης σε σχέδιο.

— Τη δημιουργία αρτηρίας βορειοανατολικά του οικισμού που θα ενώσει τους δρόμους προς Ρωσσοπούλι και Μύρινα όπως και τη μεταφορά της στάσης υπεραστικών λεωφορειακών γραμμών στην αρτηρία αυτή.

— Τη δημιουργία χώρων στάθμευσης στα όρια του οικισμού στη νέα συλλεκτήριο προς την παραλία και στο χερσαίο χώρο του λιμανιού.

— Την επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων προς νότο για την εξυπηρέτηση και των σκαφών αναψυχής.

ε. Τον καθορισμό νέων αναπτυξιακών ζωνών όπως φαίνεται στους χάρτες Π–1.6.1 και Π–1.6.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

— Ζώνης βιοτεχνίας, χοντρεμπορίου και αποθηκών στη νοτιοανατολική περιοχή του οικισμού.

— Ζώνης τουρισμού και αναψυχής στον Άγιο Παύλο και πίσω από το ελικοδρόμιο.

— Ζώνης παροχής φτηνού οικοπέδου (Π.Φ.Ο.).

— Ζώνης προγραμμάτων κατοικίας με απλή οικονομική ενίσχυση.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π–1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

— Την προστασία των ακτών κατά μήκος όλης της παραλίας.

— Την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος στη βόρεια παραλία στο Κουχονήσι.

— Την απομάκρυνση μελλοντικά του στρατοπέδου εκτός των ορίων Γ.Π.Σ.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτυων υποδομής όπως φαίνονται στους χάρτες Π–2.2.2, Π–2.3.2. και Π–2.4.2, Π–2.6.2. και Π–2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

1. Ύδρευση.

— Την αύξηση της παροχής νερού, από τα υπάρχοντα σημεία υδροληψίας με τη χρησιμοποίηση και δεύτερης αντλίας και την κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου.

— Την οργάνωση σε δύο υψομετρικές ζώνες ύδρευσης.

— Την κατασκευή νέας δεξαμενής στους λόφους ανατολικά του οικισμού για την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης ζώνης.

— Την αντικατάσταση όλου του δικτύου ύδρευσης.

2. Αποχέτευση.

Τη διατήρηση του συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων με βόθρους και την πρόβλεψη βιολογικού καθαρισμού στις περιοχές τουρισμού αναψυχής.

3. Ενεργειακό - τηλεπικοινωνιακό.

— Τη διατήρηση των σημερινών γραμμών μεταφοράς και την αύξηση και κατανομή στις περιοχές ένταξης της τάξης των 800 K.V.A.

— Την αύξηση της χωρητικότητας του τηλεπικοινωνιακού κέντρου, την αποσυμφόρηση του εσωτερικού δικτύου με τη δημιουργία αυτονόμων κέντρων στα γειτονικά χωριά, τη βελτίωση της κεντρικής γραμμής Αγίου Αθανασίου - Μούδρου.

Δ. Τις προτάσεις για την αντιμετώπιση θεομηνιών όπως δείχνονται στο χάρτη Π–3.1.2, 3.2, 3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα τη δημιουργία και τον εξοπλισμό των χώρων συγκεντρώσεων και περίθαλψης του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού.

Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω 11 χαρτών και δύο (2) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομικών Εφαρμογών δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την παρούσα απόφαση.

2) Εντός της περιοχής του Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοσή τους στοιχεία μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 ΓΟΚ.

3) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.1α Ανάγκες σε γη (Ηα) για κοινωνική υποδομή οικισμού

	Προγραμματικό μέγεθος (κατ.) 1988	Σταθερότυπο γης	Σύνολο γης (τμ) 1988	Αποδεκτή γη (τμ) 1988	Αναγκαία νέα γη (τμ) 1983-88
	1	2	3=1×2	4	5=3.4
1.ΧΩΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ					
Επαρχιακές Υπηρεσίες					
Αστυνομικό τμήμα	3.200	0.08τμ/κ	256		256
2.ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ	1.800	0.1τμ/κ	180	914,70	--
3.ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ	1.800	50 τμ/κ	9.000	150.000	--
4.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	1.800	2500 μ2	2.500	200	2.300
5.ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	3.200	2.0μ2	6.400	9000	4.400
6.ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ					
Γυμνάσιο-Λύκειο	245 μαθ.	10μ2/χρ.	2.450	--	2.450
Δημοτικό Νηπιαγωγείο	160 μαθ.	14 "	2.240	1000	1.240
7.ΚΤΙΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ					
Υγειονομικός Σταθμός	5.700	0.43	2.400	500	1.900
Παιδικός Βρεφ..Σταθμός	30	8 μ2/χρ.	240	-	240
8.ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	ΠΥΡΗΝΑΣ Α	25.000	25.000	8000	17.000
9.ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	1.800	0.5μ2/κατ.	900	900	700
10.ΝΑΟΣ	1.800	1.5	2.700	1100	1.600
11.ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	1.800	0.5μ2/κατ.	900	5000	--
ΣΥΝΟΛΟ					32.086

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΛΥΒΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.6. : ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1987

	Πληθυσμός Πολεοδ/κής Ενότητας 81 (κατ.)	Έκταση Πολεοδομ. Ενότητας (Ηα)	Μέσος Σ.Δ Πολεοδ. Ενότητας βάσει πρότ	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ κατοικίας ($μ^2$/κατ.)	Σταθ/πο γης για κοιν.+τεχν υποδ($μ^2$/κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ.Ενότ. (επιτρεπ.) (κατ./Ηα)	Βαθμός κορεσμού	Συνολική Χωρητικότ. Πολ.Ενότ. (κατ.)	Απομείν. Χωρητ. κατά Πολ. Ενότ. (κατ.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d=\frac{\sigma}{k+u\sigma}10^4$	λ	c=εdλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ένότητα 1	.1050	44	0.8	32	60	100 κατ	0.35	1540	490
" " 2	50	20	0.5	32	60	40κατ/Ηα	0.35	280	230
" " 3									
" " 4									
.									
.									
.									
.									
Σύνολο Πολεοδ. Ένότητας									
Ζώνη κεντρικών λειτουργιών									
Σύνολο οίκισμοῦ	.1100	64		32	60	80	0.35	1820	.720

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (θέμα Α-11.6)


ΚΟΥΚΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΚΚΟ. ΗΣΙ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Μούδρος
1:0 κατ/Ηα
08 Μ.Σ.Δ.

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Ορια εγκεκριμμενου σχεδ. ου πολης 1982 — Town plan limits 1982
- Ορια οικισμου προ του '23 — Limits of pre 1923 settlement
- Ορια πραγματ. κης πολης 1982 — Development area limits 1982
- Ορια σχεδιου πολης 1987 — Town-plan boundaries 1987
- Ορια γειτονιας — Neighborhood limits
- Περιοχη επεκτασεως — Expansion area
- Ορια πολεοδομικων ενοτητων — Urban unit limits
- 1 Μικτη πυκνοτητα (κατ/Ηα) κατα πολεοδ. ενοτητα — Brutto density per urban unit
- 2 Μεσος Συντελεστης Δομησης κατα πολεοδ. ενοτητα — Average plot ratio per urban unit

Γ. 2735/87
Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού του Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου).

26 Ιανουαρίου 1987
Δ/ΝΤΗΣ
Β. ΤΡΥΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ήφαιστος


ΧΑΡΤΗΣ: Περιεχομενο Γ.ΠΣ-Προταση — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Π-1.4 Π-1.5 — ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ — Μουδρο-Λημνου

ΜΑΙΟΣ 1984 — ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια εγκεκριμενου σχεδιου 1982
Town-plan limits 1982

Ορια οικισμου προ του 23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια Ζ.Ο.Ε.
Urban development control zone limits

Ζωνες λιανικου εμποριου
Retail zones

Ζωνες χονδρικου εμποριου και αποθηκων
Whole sale and warehouses

Ζωνες-παρκα βιοτεχνιας
Manufacturing parks

Ζωνες-παρκα βιομηχανιας
Industrial parks


Ζωνες τουριστικης αναπτυξης
Touristic development zones

Γ 2735/87
Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου).


26 Ιανουαρίου 1987
Δ/ντής
Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΚ 1 Φ. Λ.	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ηφαιστος ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΙΣΑΝΘΗ ΒΑΡΤΖΗ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΪΔΗΣ


Κούκουνος
ΚΟΥΚΚΟ. ΗΣ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ


Υ.Χ.Ο.Π
Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Development area limits 1982
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987
ΖΟΕ
Ορια γειτονιας
Neighborhood limits
Central area
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηρια
Collector street
Εκπαιδευση
Education
Νηπιαγωγειο
Nursery
Δημοτικο
Primary
Γυμνασιο
Junior secondary
Λυκειο
Senior secondary
Μεση επαγγελματικη σχολη
Elementary vocational training school
Περιθαλψη
Health
Περιφερειακο ιατρειο
Regional dispensary
Αγροτικο κτηνιατρειο
Rural veterinary
Προνοια
Welfare
Παιδικος σταθμος
Infant school
Αθλητισμος
Sports
Γηπεδα
Playing fields
Γυμναστηριο
Gymnasium
Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services
Βιομηχανια οχλουσα
Industry obnoxious
Βιομηχανια μη οχλουσα
Industry acceptable
Βιοτεχνια
Manufacturing
Χονδρεμποριο
Wholesale
Γεωργικη γη
Agricultural land
Στρατος
Military installations
Νεκροταφεια
Cemeteries
Αρτηρια
Arterial street
Συλλεκτηρια
Collector street
Λιμανι
Harbor
2735/87
26 Ιανουαρίου 1987
Αγ. Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ηφαιστος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ
Περιεχομενο Γ.ΠΣ-Προταση
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-1.32
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ - ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - Ζ.Ο.Ε
ΚΛΙΜΑΚΑ
ΜΑΙΟΣ 1984
Μουδρο-Λημνου
ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΚΟΥΚΚΟΝΗΣΙ
18000
17500
16000
15 000
14500
14000
13500
13000
12500
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ



Υ.Χ.Ο.Π | Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality on community limits

Ορια εγκεκριμμενου σχεδιου
Town plan limits

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης
Development area limits

Ορια γειτονιας
Neighborhood limits

1.Μεσος συντελεστης δομησης κατα πολεοδομικη ενοτητα
-Average plot ratio per urban unit

Κεντρικες λειτουργιες πολης
Central area

Τοπικα κεντρα πολεοδομικων ενοτητων - γειτονιας
Local centre-district/neighborhood

Επεκταση σχεδιου πολεως
Town plan expansion

Κατοικια
Residential area

Βιοτεχνια
Manufacturing

Χονδρεμποριο
Wholesale

Εκπαιδευση
Education

Περιθαλψη
Health

Προνοια
Welfare

Αθλητισμος
Sports

Πολιτιστικες λειτουργιες
Cultural services

Αστικο πρασινο - ελευθεροι χωροι
Green area-open spaces

Τουρισμος - Αναψυχη
Tourism-recreation

Ιδιαιτερες χρησεις
Special uses

Συλλεκτηρια
Collector street

Εγκαταστασεις μαζικων μεταφορων
Public transport installations

Σταθμος λεωφορειων
Bus station

Λιμανι
Harbor

Οριο ζωνης περιβαλλοντικης εξυγιανσης-αναβαθμισης
Environment improvement zone limits

Οριο αναπτυξιακης ζωνης λιανικου εμποριου
Retail development zone limit

Οριο αναπτυξιακης ζωνης χονδρικου εμποριου και αποθηκευσης
Whole sale and warehouses development zone limit

Αρτηρια
Arterial street

Γ. 2735/87
«Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου)».

26 Ιανουαρίου 1987


Δ/ΝΤΗΣ

Β. ΓΟΥΛΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ 1:100.000 ΑΘΗΝΑ φ. 39° 45' λ. 1° 45'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1969	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ηφαιστος ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ

Περιεχομενο Γ.Π.Σ Προταση	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ Π-1:11	γενικο πολεοδομικο σχεδιο - οικισμος
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 5000	Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου


Κούκουνος
ΚΟΥΚΚΟ. ΗΣΙ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Μούδρος
Λιβάδι Καλόγηρου
150KVA
250KVA

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town plan boundaries 1987

2ον εναεριο δικτυο επι κυκλικων στυλων
Main aerial circuit on cylindrical poles

Υποσταθμοι Δ Ε Η
Secondary stations of Δ Ε Η

Κ Α Φ.Α.Ο

Υπογεια τηλεφωνικη γραμμη
Underground telephone line

Κεντρο τηλεπικοινωνιων
Telecommunication centre

Υπηρεσιες ΟΤΕ
Telecommunication services

Γ. 2735/87
Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου)

26 Ιανουαρίου 1987
Δ/ντής


Β. ΓΡΥΛΛΗ

Αγ. Δημήτριος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 ΑΘΗΝΑ Φ- 39° 45 Λ- 19 45	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1960	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ηφαιστος ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιεχομενο Γ.ΠΣ-Προταση	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.6.2 Π-2.7.2	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Μούδρος
Μούδρος

Υ.Χ.Ο.Π | **Ε.Π.Α 82-84**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town-plan boundaries 1987
- Αρτηρια / Arterial street
- Συλλεκτηριος / Collector street
- Ισοπεδος κομβος / Intersection
- Χωροι σταθμευσης εκτος οδου / Parking-spaces
- Δικτυο υπεραστικων λεωφορειακων γραμμων / Intercity bus lines
- Εγκαταστασεις μαζικων μεσων μεταφορας. / Public transport installations
- Σταθμοι λεωφορειων (υπεραστικα) / Bus terminal (intercity)
- Λιμανι / Harbor


2735/87
«Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου)».

26 Ιανουαρίου 1987
Ο Υπουργός
Β. ΓΡΥΛΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΑΘΗΝΑ φ. 39° 45 λ. 19° 45	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1969	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ήφαιστος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιεχομενο Γ.ΠΣ-Προταση	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1.2	ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 5000	Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΚΟΥΚΟΝΟΣ
ΚΟΥΚΚΟΝΗΣΙ
Μούδρος
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Λιβάδι
Κάμ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Ορια Δημων και Κοινοτητων / Municipality and community limits
- Ορια σχεδιου πολης 1987 / Town-plan boundaries
- Ορια περιοχης δικτυου υδρευσης κατα υψομετρικες ζωνες / Limits of supply area according to pumbing levels
- Με ροη βαρυτητας υπο πιεση σε ανοικτο κυκλωμα / Gravity flow, pressure conduit open system
- Με καταθλιψη / Pumped supply
- Επιγεια δεξαμενη / Surface storage
- Αντλιοστασιο / Pumping station

Γ 2735/87


26 Ιανουαρίου 1987

Αγ. Δημήτριος

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΑΘΗΝΑ φ. 39° 45' λ. 1° 45	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1969	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		Ηφαιστος ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιεχομενο Γ.ΠΣ-Προταση	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
ΚΑΡΤΗΣ Π-222	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου


Κούκουλος
ΚΟΥΚΚΟΝΗΣΙ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Μούδρος
Λιβάδι Καλόγηρου
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α 82.84

Αγ. Στέφανος

Αγ. Γεώργιος

Αγ. Δημήτριος

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits

Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

Ορια οικισμου προ του '23
Limits of pre-1923 settlement

Ορια πραγματικης πολης 1982
Development area limits 1982

Οριο σχεδιου πολης 1987
Town-plan boundaries 1987

ΠΦΟ Ζωνη παροχης φθηνου οικοπεδου
Low cost subsidized land

ΠΕΝ Ζωνη προγραμματων κατοικιας με απλη οικονομικη ενισχυση
Residential land for subsidized housing

Γ.2735/87

Ιανουαρίου 1987

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Φ. Λ.		Ηφαιστος

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιεχομενο Γ.Π.Σ.-Προταση	ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΧΑΡΤΗΣ Π-1.6.2	ΖΩΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 5000	Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου


ΚΟΥΚΚΟΝΗΣΙ
Κούκονος
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Λιβάδι Καλαγυπου
18.000
15.000
17.500
17.000
16.500
16.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000


Γ. 2735/87
Έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου).

26 Ιανουαρίου 1987


Δ/ΝΤΗΣ

Β. ΓΡΥΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ 1:100000 ΑΘΗΝΑ Φ. 39° 45' Λ. 19° 45'	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1969	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ηφαιστος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Περιεχομενο Γ.Π.Σ-Προταση	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ	
ΧΑΡΤΗΣ Π-232 Π-242	ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5000	Μουδρο-Λημνου	
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου	


Κούκονος
ΚΟΥΚΚΟ. ΗΣΙ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
ΛΙΜΗΝ ΜΟΥΔΡΟΥ
Λιβάδι Καλογήρων
Μούδρος
Μούδρος

Υ.Χ.Ο.Π
Ε.Π.Α
82.84
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Ορια Δημων και Κοινοτητων
Municipality and community limits
Ορια σχεδιου πολης 1987
Town-plan limits 1987
Ορια περιοχων επεμβασης πυροσβεστικων σταθμων
Fire stations area limits
Χωροι καταλληλοι για συγκεντρωση πληθυσμου σε περιπτωση σεισμου
Gathering spaces for population in case of earthquake
1. Σχολεια
2. Παρκα
Εγκαταστασεις εκτακτης αναγκης
First-aid installations
1. Εφεδρικες εγκαταστασεις ηλεκτρομηχανολογικες
2. Εφεδρικο συστημα επικοινωνιας
3. Εγκαταστασεις υγιεινης
Περιοχες εξυπηρετησης πληθυσμου απο τους χωρους συγκεντρωσης
Catchment area of gathering spaces
Χωροι περιθαλψης
Public health installations
Γ.2735/87
Εγκρισις γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της κοινότητος Μούδρου (Λήμνου)
26 Ιανουαρίου 1987
Δ/ντής
Β. Γρέλλη
Αγ. Δημήτριος
ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΦΧ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ηφαιστος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΤΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΙΔΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Περιεχομενο ΓΠΣ-Προταση
ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΤΗΣ
Π-3.1.2 Π-3.2 Π-3.3
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ
5000
Μουδρο-Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984
ΝΟΜΟΣ Λεσβου



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Χ. 1:100000 ΑΘΗΝΑ φ. 39° 45' λ. 1° 15	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ Ηφαιστος.
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥΔΗ-ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΑΡΙΤΟΥ-ΝΙΑΚΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΑΚΑΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΑΒΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Περιεχομενο Γ.Π.Σ-Προταση — ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΧΑΡΤΗΣ	
Π-1.9	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΛΙΜΑΚΑ	Μουδρο Λημνου
ΜΑΙΟΣ 1984	ΝΟΜΟΣ Λεσβου

Γ. 2735/87
έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου του οικισμού Μούδρου της Κοινότητας Μούδρου (ν. Λέσβου).

26 Ιανουαρίου 1987
Αθήνα
Β. ΓΡΥΛΛΗ

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82.84

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΖΟΕ
- Ορια Δημων και Κοινοτητων — Municipality and community limits
- Οικισμοι — Settlements
- Ζωνη προστασιας ακτων — Protected coastal zone
- Υδατινα — Aquatic
- Οχλουσες χρησεις προς απομακρυνση — Obnoxious land uses to be removed